

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo Jonavos mieste II etapas VP2-4.2-ŪM-02-K-02-017

Projekto vykdytojas	AB „Jonavos šilumos tinklai“
Projekto pavadinimas	Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo Jonavos mieste II etapas
Įgyvendinimo vieta	Jonavos raj. savivaldybė
Paramos suma iš viso	1 678 022,00 Lt
Projekto vertė (be PVM)	3 356 044,00 Lt
Projekto įgyvendinimo trukmė	5 mėn.



Bendrovė, atsižvelgdama į nemažus šilumos perdavimo nuostolius Jonavos miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinkle ir į įmonės siekius didinti teikiamų paslaugų kokybę ir patikimumą, inicijavo Jonavos miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos renovacijos II –jį etapą, siekdama didinti šilumos tiekimo patikimumą ir saugumą. Projekto metu AB „Jonavos šilumos tinklai“ renovavo 1706,15 m esamų susidėvėjusių trasų nuo Lietuvos gatvėje esančio pėsčiųjų tilto per geležinkelį iki A. Kulviečio ir Žemaitės gatvių sankirtos.

Projekto metu seni vamzdynai pakeisti į naujus optimalaus diametro pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius, įdiegta automatizuota slėgio kontrolės šilumos trasose sistema. Po rekonstrukcijos vamzdynų skersmuo nuo 630 mm sumažėjo iki 355,6 mm. Projekto pagrindinis tikslas yra sumažinti šilumos perdavimo nuostolius, padidinti šilumos tiekimo paslaugos kokybę esamiems ir būsimiems šilumos ir karšto vandens vartotojams.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta 1,678 mln. litų, likusią projektui įgyvendinti reikiamą sumą investavo AB „Jonavos šilumos tinklai“.

Įgyvendinus projektą numatoma:

- padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams;
- sumažinti šilumos perdavimo nuostolius;
- sudaryti sąlygas šilumos energijos kainos stabilizavimui.

Projektas įvykdytas per 5 mėnesius. Projekto vykdymo pabaiga 2011 m. spalio mėn.